

**RESUMEN DE LOS DISTINTOS SECTORES SOBRE LA MARGEN ARGENTINA**

	PRESUPUESTO
MARGEN ARGENTINA - TRAMO RECTO AGUAS ARRIBA DEL PUENTE INTERNACIONAL Y ESTRIBO	\$ 3,442,257.90
MARGEN ARGENTINA - ZONA DE MEANDROS	\$ 1,175,846.80
TRAMO TERRAPLÉN DE DEFENSA RUTA PROVINCIAL N° 54 - ARGENTINA	\$ 920,124.20
<b>TOTAL DEFENSA MARGEN ARGENTINA</b>	<b>\$ 5,538,228.90</b>



**PRESUPUESTO TOTAL**  
**MARGEN ARGENTINA**

Rubro	Ítem	Designación	Un	Cant.	costo /un	Importe
<b>1 Movimiento de Suelos Subtotal = \$ 1,636,255.92</b>						
	1.1	Desbosque y destronque	ha	5.53	\$ 17,667.52	\$ 97,705.84
	1.2	Ejecución de terraplén incluida tareas de excavación	m <sup>3</sup>	17,371.01	\$ 88.57	\$ 1,538,550.08
<b>2 Obras de Protección Subtotal = \$ 3,592,276.87</b>						
	2.1	Geobolsas rellenas con suelo cemento al 5%	m <sup>3</sup>	366.95	\$ 1,040.39	\$ 381,770.07
	2.2	Geoceldas, e = 20 cm rellenas con suelo cemento al 7%	m <sup>2</sup>	12,431.35	\$ 196.55	\$ 2,443,381.98
	2.3	Geotextil no tejido de 200 gramos	m <sup>2</sup>	5,481.00	\$ 13.37	\$ 73,280.97
	2.4	Geotubos de 1,5 m <sup>2</sup> con suelo cemento al 5%	m <sup>3</sup>	363.83	\$ 456.61	\$ 166,126.13
	2.5	Geotubos de 3 m <sup>2</sup> con suelo cemento al 5%	m <sup>3</sup>	1,335.76	\$ 395.07	\$ 527,717.72
<b>3 Otros Subtotal = \$ 309,696.11</b>						
	3.1	Movilidad para la supervisión	mes	3.00	\$ 10,852.86	\$ 32,558.58
	3.2	Vivienda para la supervisión	mes	3.00	\$ 4,470.78	\$ 13,412.34
	3.3	Movilización de obra	gl	1.00	\$ 263,725.19	\$ 263,725.19

<b>PRESUPUESTO</b>	<b>\$ 5,538,228.90</b>
--------------------	------------------------

**PRESUPUESTO**

**MARGEN ARGENTINA - TRAMO RECTO AGUAS ARRIBA DEL PUENTE INTERNACIONAL Y ESTRIBO**

Rubro	ítem	Designación	Un	Cant.	costo /un	Importe
<b>1</b>						
<b>Movimiento de Suelos</b>					<b>Subtotal = \$ 403,964.99</b>	
	<b>1.1</b>	Desbosque y destronque	ha	0.17	\$ 17,667.52	\$ 3,070.67
	<b>1.2</b>	Ejecución de terraplén incluida tareas de excavación	m <sup>3</sup>	4,526.30	\$ 88.57	\$ 400,894.32
<b>2</b>						
<b>Obras de Protección</b>					<b>Subtotal = \$ 2,859,052.23</b>	
	<b>2.1</b>	Geobolsas rellenas con suelo	m <sup>3</sup>	366.95	\$ 1,040.39	\$ 381,770.07
	<b>2.2</b>	Geoceldas, e = 20 cm rellenas con suelo cemento al 7%	m <sup>2</sup>	11,385.78	\$ 196.55	\$ 2,237,875.06
	<b>2.3</b>	Geotextil no tejido de 200 gramos	m <sup>2</sup>	5,481.00	\$ 13.37	\$ 73,280.97
	<b>2.4</b>	Geotubos de 1,5 m <sup>2</sup> con suelo cemento al 5%	m <sup>3</sup>	363.83	\$ 456.61	\$ 166,126.13
	<b>2.5</b>	Geotubos de 3 m <sup>2</sup> con suelo cemento al 5%	m <sup>3</sup>	0.00	\$ 395.07	\$ 0.00
<b>3</b>						
<b>Otros</b>					<b>Subtotal = \$ 179,240.68</b>	
	<b>3.1</b>	Movilidad para la supervisión	mes	1.00	\$ 10,852.86	\$ 10,852.86
	<b>3.2</b>	Vivienda para la supervisión	mes	1.00	\$ 4,470.78	\$ 4,470.78
	<b>3.3</b>	Movilización de obra	gl	1.00	\$ 163,917.04	\$ 163,917.04

<b>PRESUPUESTO</b>	<b>\$ 3,442,257.90</b>
--------------------	------------------------

**PRESUPUESTO**

**MARGEN ARGENTINA - ZONA DE MEANDROS**

Rubro	ítem	Designación	Un	Cant.	costo /un	Importe
<b>1 Movimiento de Suelos Subtotal = \$ 371,305.81</b>						
	1.1	Desbosque y destronque	ha	0.22	\$ 17,667.52	\$ 3,847.99
	1.2	Ejecución de terraplén incluida tareas de excavación	m <sup>3</sup>	4,148.78	\$ 88.57	\$ 367,457.82
<b>2 Obras de Protección Subtotal = \$ 733,224.64</b>						
	2.1	Geobolsas rellenas con suelo	m <sup>3</sup>	0.00	\$ 1,040.39	\$ 0.00
	2.2	Geoceldas, e = 20 cm rellenas con suelo cemento al 7%	m <sup>2</sup>	1,045.57	\$ 196.55	\$ 205,506.92
	2.3	Geotextil no tejido de 200 gramos	m <sup>2</sup>	0.00	\$ 13.37	\$ 0.00
	2.4	Geotubos de 1,5 m <sup>2</sup> con suelo cemento al 5%	m <sup>3</sup>	0.00	\$ 456.61	\$ 0.00
	2.5	Geotubos de 3 m <sup>2</sup> con suelo cemento al 5%	m <sup>3</sup>	1,335.76	\$ 395.07	\$ 527,717.72
<b>3 Otros Subtotal = \$ 71,316.34</b>						
	3.1	Movilidad para la supervisión	mes	1.00	\$ 10,852.86	\$ 10,852.86
	3.2	Vivienda para la supervisión	mes	1.00	\$ 4,470.78	\$ 4,470.78
	3.3	Movilización de obra	gl	1.00	\$ 55,992.70	\$ 55,992.70

<b>PRESUPUESTO</b>	<b>\$ 1,175,846.80</b>
--------------------	------------------------

**PRESUPUESTO**

**TRAMO TERRAPLÉN DE DEFENSA RUTA PROVINCIAL N° 54 - ARGENTINA**

Rubro	ítem	Designación	Un	Cant.	costo /un	Importe
<b>1 Movimiento de Suelos Subtotal = \$ 860,985.12</b>						
	1.1	Desbosque y destronque	ha	5.14	\$ 17,667.52	\$ 90,787.18
	1.2	Ejecución de terraplén incluida tareas de excavación	m <sup>3</sup>	8,695.92	\$ 88.57	\$ 770,197.94
<b>2 Obras de Protección Subtotal = \$ 0.00</b>						
	2.1	Geobolsas rellenas con suelo	m <sup>3</sup>	0.00	\$ 1,040.39	\$ 0.00
	2.2	Geoceldas, e = 20 cm rellenas con suelo cemento al 7%	m <sup>2</sup>	0.00	\$ 196.55	\$ 0.00
	2.3	Geotextil no tejido de 200 gramos	m <sup>2</sup>	0.00	\$ 13.37	\$ 0.00
	2.4	Geotubos de 1,5 m <sup>2</sup> con suelo cemento al 5%	m <sup>3</sup>	0.00	\$ 456.61	\$ 0.00
	2.5	Geotubos de 3 m <sup>2</sup> con suelo cemento al 5%	m <sup>3</sup>	0.00	\$ 395.07	\$ 0.00
<b>3 Otros Subtotal = \$ 59,139.08</b>						
	3.1	Movilidad para la supervisión	mes	1.00	\$ 10,852.86	\$ 10,852.86
	3.2	Vivienda para la supervisión	mes	1.00	\$ 4,470.78	\$ 4,470.78
	3.3	Movilización de obra	gl	1.00	\$ 43,815.44	\$ 43,815.44

<b>PRESUPUESTO</b>	<b>\$ 920,124.20</b>
--------------------	----------------------